

吉市（蛟）环建（表）字〔2025〕1 号

关于蛟河市洗乐洗涤厂生物质锅炉及布草洗涤生产线 建设项目环境影响报告表的批复

蛟河市洗乐洗涤厂：

你单位委托吉林宏霖环境科学有限公司编制的《蛟河市洗乐洗涤厂生物质锅炉及布草洗涤生产线建设项目环境影响报告表》（报批版）已收悉。根据建设项目环境影响报告表和专家小组的评估意见，现批复如下：

同意建设蛟河市洗乐洗涤厂生物质锅炉及布草洗涤生产线建设项目。

一、拟建项目概况

（一）项目名称、建设性质、地点及投资

项目名称：蛟河市洗乐洗涤厂生物质锅炉及布草洗涤生产线建设项目

建设性质：新建

建设地点：吉林市蛟河市蛟奶路 14 号 53-90。

建设投资：该项目总投资 30 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资的 33.33%。

（二）建设内容及规模

该项目位于吉林市蛟河市蛟奶路 14 号 53-90，依托现有厂房（537.8m²原作为粮食局办公室使用）建设锅炉房（200m²）、燃料库（40m²）、布草洗涤车间（297.8m²），新建仓库（20m²）。锅炉房内安装一台 3t/h 燃生物质锅炉及配套除尘器等设施，布草洗涤车间内建设水洗机、烘干机、熨烫机等设备。仓库建设为灰渣库。锅炉房外新建一根 30m 高烟囱。用地性质为工业用地。

二、项目施工及运营中应重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染防治措施

施工单位须依法依规组织施工，认真落实环保措施，把环境影响降低到最低程度。

废气污染防治措施：施工期间对作业面采取洒水降尘措施，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，避免因地面干燥而起尘；运输车辆应完好，采用尾气排放达标车辆，运输路线定时洒水抑尘，以减少运输过程中的扬尘。

废水污染防治措施：生活污水排入防渗旱厕。

噪声污染防治措施：严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的各种施工阶段的噪声限值合理安排施工活

动，选用低噪声施工设备；合理安排施工及运输时间，减少多设备、厂区多点位同时施工。

固体废物防治措施：生活垃圾需定点收集，统一由环卫部门处置；建筑垃圾中有价废物可外卖，其余建筑垃圾应外运至专门的建筑垃圾堆放场。

（二）严格落实运营期污染防治措施

大气污染防治措施。①有组织废气污染防治措施：锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后，锅炉烟气通过 30m 高烟囱（DA001）排放，确保 SO₂、NO_x、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 相关排放标准限值要求。②无组织废气污染防治措施：采取燃料袋装储存于密闭燃料库，燃料上料过程中锅炉房密闭，除尘灰及炉渣装袋储存于密闭灰渣库，运输过程物料上方需用苫布覆盖，工作人员定期对燃料库、灰渣库及锅炉房洒水降尘等措施。确保厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

地表水污染防治措施。运营期产生的布草洗涤废水、冷凝水排水、锅炉排污水、地面冲洗水排入污水池内，定期转运至蛟河龙江环保水务有限公司处理达标后排放，生活污水排入防渗旱厕定期清掏。

噪声污染防治措施。优先选购低噪声设备，对高噪声设备采取加装减振、隔声等措施，合理布局各功能区，加强对设备的维修保养，锅炉运行过程中门窗封闭。确保厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1 类标准要求。

固体废物处理措施。除尘灰、炉渣通过袋装收集暂存于灰渣库，定期供给当地居民堆肥；生活垃圾、废包装袋统一收集后由环卫部门

定期处理，废布袋由有资格的单位统一回收。

土壤及地下水污染防治措施。该项目厂区及厂房内地面硬化、污水池及旱厕采取防渗漏措施，并从源头控制各产污设施污染物的排放，从而减少颗粒物通过大气沉降对土壤及地下水造成的污染影响。

环境风险污染防治措施。建设单位应定期对除尘设施进行检查，确保除尘设施正常运行。一旦发生故障应立即停止生产，第一时间进行检修，将废气对周围环境的影响降至最低。

（三）严格落实环评文件中提出的环境监测计划，定期委托有资质的监测机构对废气、废水和噪声进行监测，发现超标现象，须及时采取整改措施，确保废气、废水和噪声达标排放。

（四）根据《固定污染源分类管理名录（2019年版）》，该项目为登记管理，按照《排污许可管理条例》的要求，应及时登陆全国排污许可证管理信息平台注册、申报登记、获取固定污染源排污登记回执。

（五）建设项目竣工后，建设单位应按照国家生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。

三、请蛟河市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工期及运营期的环境保护监督检查工作。

二〇二五年三月五日

主题词：环保 项目 环评 批复

抄 送：吉林宏霖环境科学有限公司

蛟河市生态环境保护综合行政执法大队